

Udskiftning af tag samt indretning af tagetage til beboelse.

Bygherre : AB Tåsingegade
Arkitekt : Bertel Mortensen M.A.A.
Ingeniør : Rambøll
Entrepriseform : Hovedentreprise
Entreprisenum : 7 mill.
Udførelsestid : Marts – november 2005

Nedrivning af tag hos AB Tåsingegade.
Betonarbejdet startede i marts 2005. Derefter kunne montagen af nye spær påbegynde.
Foruden nye spær blev der fortaget en omfattende råd- og svamperenovering.



Henover sommeren begyndte skiffertaget samt mansardbeklædningen i kobber at tage form. De indvendige arbejder bestod blandt andet i trapper til underliggende lejligheder samt en indbygget terrasse med glaspartier, som kan åbne i hele bredden. I slutningen af november stod byggeriet færdigt.